LEJE NDËRTIMI PËR OBJEKTIN: "NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT DOBRINJË, NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT CEMI I SELCËS, BASHKIA MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR



PLANI I VENDOSJES SË STRUKTURËS SHK. 1: 2 000



PAMJE E FASADAVE TE GODINES, DHE PAMJA TREDIMENSIONALE



PAMJA TREDIMENSIONALE E TURBINES FRENSIS



POZICIONI KADASTRAL SHK. 1:5 000



HARTA TOPOGRAFIKE SHK. 1:5 000

TREGUESIT E ZHVILLIMIT:

Sipërfaqja e ndërtimit të V.Marjes. Dekantues dhe B.Presionit:	997	m2
Sipërfaqja e ndërtimit të kanalit të tubacionit te derivacionit	1279	m2
Sipërfaqja e ndërtimit të Godinës të Centralit:	248	m2
Sipërfaqja totale e gjurmës së ndërtimit të nënobjekteve :	2926	m2
Sipërfaqja totale e ndërtimit të nënobjekteve :	2524	m2
Sipërfaqja Funksionale:	402	m2
Sipërfaqja e pergjithshme e truallit që përdoret për zhvillim:	2926	m2
Koeficenti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim:	0.86	
Gjatësia lineare e kanalit të tubacionit të derivacionit:	650	ml
Lartësia maksimale e strukturës nga niveli i kuotës së sistemimit:	+5.74 m	
Numri i kateve mbi tokë	1 kat	
Numri i kateve nën tokë	0	

TREGUES TEKNIK:

HEC MURASI

Kuota e veprës të marjes:	+460.00 m m.n.d
Kuota e basenit të presionit:	+459.50 m m.n.d
Kuota e godinës së centralit:	+423.00 m m.n.d
Fuqia e instaluar:	1000 kW
Energjia Vjetore:	4,080,126 kWh/vit

PRONAT QE ZHVILLOHEN:

Ekonomia Pyjore:	Lugina e Cemit
Zona Kadestrale	3560
Ngastrat	18b, 35c dhe 53c
Bashkia Malësi e Madhe	

LEGJENDË:
Vepra e marjes
Baseni i Presionit
Godina e centralit
Tubacioni i Turbinave
Linja elektrike

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETARI I K.K.T

Z. EDI RAMA

Z. Damian Gjiknuri

Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë

Miratuar me Vendim të KKT Nr.14, Datë 06/11/2018

LEJE ZHVILLIMI PËR OBJEKTIN: "NDËRTIMI I HIDROCENTRALIT DOBRINJË, NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT CEMI I SELCËS, BASHKIA MALËSI E MADHE, QARKU SHKODËR	
EMËRTIMI I FLETËS:	Plani i vendosjes së strukturës së HEC-it
POROSITËS:	"WTS ENERGJI" SH.P.K
PROJEKTUES:	"ZENIT-06" sh.p.k
ZHVILLUES:	"WTS ENERGJI" sh.p.k
FAZA E PROJEKTIT:	Projekt zbatimi
SHKALLA 1: 5 000 / NR. I FLETES A-01 / NR. I KOPJEVE 03/06 - 06/06	